## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00031

Ref: Janeiro/2023-1

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS CENTRO SIMÃO DIAS-SF CNPI: 32 741 183/0001-92

Moeda · R\$

DIAS-SE CNPJ: 32.	/41.183/0001-92				N	/loeda : R
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09605/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travert ino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	480,00	192,30	92.304,00	33,26
10036/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m2	27,42	1.923,31	52.737,16	19,00
10410/ORSE	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafar qe qypsum ou similar	m2	215,77	104,26	22.496,18	8,11
11875/ORSE	Luminária de sobrepor em led, ref. LEDH05-5K, da Abalux ou similar	un	10,00	1.999,97	19.999,70	7,21
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior es - cores convencionais - Rev 03	m2	1.166,81	14,44	16.848,74	6,07
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	374,85	24,90	9.333,77	3,36
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	58,74	7.048,80	2,54
91677/SINAPI	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	40,00	147,19	5.887,60	2,12
12625/ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	480,00	10,21	4.900,80	1,77
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	374,85	12,84	4.813,07	1,73
12952/ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclu sive acessorios - Rev 01	un	1,00	3.988,60	3.988,60	1,44
)1979/ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = $50\mathrm{mm}$ (isover-santa marina ref p si - $30/50\mathrm{mm}$ ou similar)	m2	59,00	57,03	3.364,77	1,21
00237/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar)	m2	16,10	199,25	3.207,93	1,10
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	72,60	42,65	3.096,39	1,12
04810/ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada $14\mathrm{cm}$ x $25\mathrm{cm}$ , co m abertura de encaixes	m	9,00	313,68	2.823,12	1,0
)3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,5 cm	m2	77,60	34,79	2.699,70	0,97
04644/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m2	137,00	17,64	2.416,68	0,8
0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.948,71	1.948,71	0,7
91330/SINAPI	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	914,20	1.828,40	0,60
97638/SINAPI	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017	m2	215,77	7,74	1.670,06	0,60
94782/SINAPI	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação multifamiliar. af_11/2014	m2	28,80	48,69	1.402,27	0,51
97631/SINAPI	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	374,85	3,19	1.195,77	0,43
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	373,86	1.121,58	0,40
)2450/ORSE	Limpeza geral	m2	480,00	2,25	1.080,00	0,39
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	40,00	25,95	1.038,00	0,3
.00309/SINAPI	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	40,00	23,04	921,60	0,33
7613/ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	Un	1,00	896,83	896,83	0,3
37904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. $af_10/2$ 022	m2	102,60	8,09	830,03	0,30
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	25,00	32,18	804,50	0,29

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00031

Ref: Janeiro/2023-1

Moeda: R\$

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ: 32.741.183/0001-92

					IV	iocua . Ita
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 3 0 km (unidade: $m3xkm$ ). $af_07/2020$	m3xkm	337,36	2,24	755,69	0,27
102188/SINAPI	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	un	1,00	750,39	750,39	0,27
04732/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha on dulada eternit 8 mm $$	m2	16,10	46,18	743,50	0,27
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 ${\rm m^3}$ (Local: Aracaju), prazo máxi ${\rm mo}$ de 7 dias	un	2,00	286,15	572,30	0,21
12632/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou sup erior	un	2,00	250,40	500,80	0,18
02273/ORSE	Soleira em mármore branco, l = 23cm , e=2cm	m	4,70	106,36	499,89	0,18
08373/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	16,00	27,40	438,40	0,16
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	11,25	16,35	183,94	0,07
97626/SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveita mento. $af_{-}12/2017$	m3	0,28	591,14	165,52	0,06
100983/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com esc avadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³) . $af_07/2020$	m3	11,25	8,16	91,80	0,03
97622/SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af $_{12/2017}$	m3	1,60	55,25	88,40	0,03